

**TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJA
POSLOVNOG PROSTORA R. K.
JERETOVA 5**

ČIŠĆENJE PROSTORA OD OTPADA

1. Čišćenje i odvoz na deponij otpadnog materijala iz poslovnog prostora. U cijenu uključiti i pod od linoleuma koji je postavljen na podu prostora.

m³

3

VODOINSTALATERSKI RADOVI

1. Ispitivanje vodovodne instalacije i izrada dva dodatna izljevna mjesta za kuhinjski bojler i kuhinjski sudoper. U cijeni su uključeni fitinzi, poc. ili PP cijevi i potrebni ventili sa svom zidarskom pripomoći.

paušalno

2. Izrada instalacije odvodnje za predviđene priključke iz st. 1. U cijenu uključiti sve fittinge, brtve i cijevi odgovarajućih profila sa svom zidarskom pripomoći i iskopom i zatrpavanjem te ispitivanje postojećeg sustava odvodnje.

paušalno

3. Dobava i ugradba umivaonika 52 cm sa mješalicom topla i hladna voda, kutnim ventilima i sifonom.

kom

1

4. Dobava i ugradba WC školjke sa vodokotlićem i kutnim ventlom.

kom

1

5. Dobava i ugradba bojlera 10 l sa spajanjem na vodovodnu instalaciju i elektroinstalaciju.

kom

1

6. Dobava i ugradba kupaonskog ventilatora.

kom

1

ZIDARSKI RADOVI

1. Otucanje žbuke sa zidova dotrajale od vlažnosti, čišćenje i oprušivanje zidova. Žbukanje otučenih zidova sa produženim krečnim mortom, cementni špric, gruba i fina žbuka.

m²

12

2. Popravak zidova žbukanjem nakon postave elektroinstalacije.

paušalno

GIPSARSKI RADOVI

1. Izrada novog pregradnog zida radi podjele prostora na dva dijela. Predgradni zid izraditi iz gips kartonskih ploča kojima se obostrano oblači metalna podkonstrukcija. unutar zida postaviti izolaciju od mineralne vune. Komplet sa gletanjem i bandažiranjem spojeva. Sve spremno za bojanje.

m²

18

2. Popravak oštećenih pregradnih zidova izrađenih od gipskartonski ploča sa metalnom podkonstrukcijom. Predviđa se popravak i ploča i metalne pod konstrukcije. Gletovanje i bandažiranje sa pripremom za bojanje.

m²

60

KERAMIČARSKI RADOVI

1. Dobava i ugradba podnih keramičkih pločica. .

m²

12

2. Dobava i ugradba zidnih keramičkih pločica u WC-u.

m²

12

ELEKTRIČARSKI RADOVI

1. Pregled postojeće instalacije. Izrada i razvod nove instalacije za rasvjetu i utičnice. Prosječna dužina vodova po rasvjetnom odnosno priključnom mjestu je 10 m. U cijenu uključiti i utičnice i prekidači grla za rasvjetna tijela. Instalaciju izvesti vodovima 3x1,5 mm² za rasvjetu te 3x2,5 mm² za priključna mjesta. Predviđa se izrada:

rasvjetnih mjesta

kom

18

priključnih mjesta

kom

20

2. Dobava i ugradba trofaznog sekundarnog brojila.

kom

2

3. Dobava i ugradba rasvjetnih armatura FSN 4x18

	kom	15	_____	_____
4. Dobava i ugradba rasvjetnih tijela u WC - u i čajnoj kuhinji.	kom	3	_____	_____
5. Dobava i ugradba razvodnog kabela PGP 5x6 mm ² od postojećeg razvodnog ormara do novog razvodnog ormara.	ml	20	_____	_____
6. Dobava i ugradba razvodnog ormara komplet sa 12 kom automatskih osigurača.	kom	1	_____	_____
7. Postojeći ormar kompletirati sa automatskim osiguračima (12 kom) i sklopkom.	kompl	1	_____	_____

LIČILAČKO BOJADISERSKI RADOVI

1. Skidanje stare i ispucale boje sa zidova i plafona, sitniji popravci, priprema zidova za bojanje i bojanje zidova i plafona sa jupolom	m ²	580	_____	_____
2. Paljenje, struganje i brušenje stare boje, kitovanje, ponovno brušenje i bojanje alkidnim lak bojama vanjske stolarije i bravarije.	m ²	75	_____	_____

STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i ugradba novih drvenih unutarnjih vrata. Vrata trebaju biti obostrano furnirana sa štokom od punog drva. U cijeni treba biti uključena sva zidarska pripomoć.	kom	3	_____	_____
veliĉine 70x205 cm	kom	4	_____	_____
veliĉine 80x205 cm				
2. Dobava i ugradba fiksno ostakljenog prozorskog okna izraĉenog iz PVC profila sa izo staklom vel. 220x150 cm.	kom	2	_____	_____

PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. Dobava i ugradba podne obloge izrađene od prve klase laminata. U cijeni treba predvidjeti djelomični popravak podloge prije postave.

m² 130 _____

2. Dobava i ugradba kutnih letvica uz zidove prostora na mjestu postave laminata. Letvice trebaju biti identične sa postavljenm laminatom.

ml 90 _____

UKUPNO

PDV 23%

SVEUKUPNO:
